

Гл. инженер МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.

2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Анциферова ул., дом №7 жилой многоквартирный дом

Апрель 2015г.

| Наименование затрат | ед.изм. | кол-во | СТОИМОСТЬ единицы | СТОИМОСТЬ работ, руб. |
|--|---------|--------|----------------------|--------------------------|
| Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды | | | | |
| Заработная плата | | | | 4682.16 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 105.71 | 845.68 |
| Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел. | час. | 8 | 101.04 | 808.32 |
| Электрогазосварщик 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 133.93 | 1071.44 |
| Электрогазосварщик 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 84.73 | 677.84 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел. | час. | 8 | 79.73 | 1278.88 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 1414.01 |
| Монтаж системы дистанционной передачи данных | | | | |
| Заработная плата | | | | 889.84 |
| Электромонтер 5 разр. 2чел. | час. | 4 | 111.23 | 889.84 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел. | час. | | | |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 268.73 |
| Материалы | | | | 20656.34 |
| КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРО | шт | 1 | 102.30 | 102.30 |
| ПЕРЕХОД 89*45 | шт | 2 | 52.39 | 104.78 |
| ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50 | шт | 1 | 385.00 | 385.00 |
| ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 80 | шт | 1 | 530.00 | 530.00 |
| КОНТРГАЙКА Д-32 | шт | 2 | 14.80 | 29.60 |
| ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34 | шт | 1 | 483.46 | 483.46 |
| БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40 | шт | 2 | 2.78 | 5.56 |
| АНТЕННА ДиАн-900 | шт | 1 | 977.08 | 977.08 |
| БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ | шт | 1 | 418.50 | 418.50 |
| ФЛАНЕЦ Д-50 | шт | 2 | 183.90 | 367.80 |
| РЕЗЬБА 15 | шт | 2 | 10.49 | 20.98 |
| ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ | кг | 0.4 | 109.93 | 43.97 |
| САМОРЕЗ /8/ | шт | 6 | 0.21 | 1.24 |
| ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80 | шт | 1 | 4 030.00 | 4 030.00 |
| СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХ Д-32 | шт | 1 | 3 428.00 | 3 428.00 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32 | шт | 1 | 517.23 | 517.23 |
| ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ | шт | 1 | 2 278.66 | 2 278.66 |
| ШАЙБА ПЛОСК.УВЕЛИЧ. М8 | шт | 2 | 0.57 | 1.13 |
| СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900 | шт | 1 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16Х1000. | шт | 1 | 76.79 | 76.79 |
| МАНОМЕТР Д-100 | шт | 1 | 232.38 | 232.38 |
| ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80 | шт | 5 | 13.47 | 67.35 |
| РЕЗЬБА Д-32 | шт | 2 | 20.00 | 40.00 |
| БОЛТ 16Х75 | кг | 1.1 | 50.34 | 55.37 |
| ФЛАНЦЫ Д-80 | шт | 4 | 228.05 | 912.19 |
| ЖГУТ НЕЙЛОН | шт | 6 | 0.51 | 3.05 |

| | | | | |
|-------------------|----|------|-----------|--------|
| КРАН Д-15 ШАРОВ. | ШТ | 1 | 91.53 | 91.53 |
| ОТВОД 57X3,5 | ШТ | 2 | 46.19 | 92.38 |
| МУФТА Д-32 | ШТ | 2 | 30.51 | 61.02 |
| ГАЙКА М16 | КГ | 1.1 | 65.52 | 72.07 |
| ТРУБЫ 57X3,5 СВ. | КГ | 10 | 25.23 | 252.29 |
| ТРУБЫ Д-32 ВГП | КГ | 1.5 | 25.10 | 37.65 |
| ТРУБЫ Д-89X3,5 | Т | 0.01 | 24 972.00 | 249.72 |
| ДЮБЕЛЯ /ШТ/ | ШТ | 6 | 0.31 | 1.83 |
| ЭЛЕКТРОДЫ Д-3 | КГ | 2.5 | 52.84 | 132.09 |
| КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5 | М | 2 | 3.79 | 7.58 |
| БОЛТ 16X60 | КГ | 0.9 | 50.84 | 45.76 |

Итого основные затраты

27 911.08


НДС 18%

5 023.99

Стоимость работ ВСЕГО

32 935.07

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.