

Гл. инженер МУП "Водоканал"



КУТИРЕВ А.В.
2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой дистанционной передачи данных в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола
Красноармейская ул., дом №90 жилой многоквартирный дом

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Зарботная плата				4682.16
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105.71	845.68
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	101.04	808.32
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133.93	1071.44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84.73	677.84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79.93	1278.88
Начисление на зарплату 30,2%				1414.01
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Зарботная плата				889.84
Электромонтер 5 разр. 2 чел.	час.	4	111.23	889.84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268.73
Материалы				18224.70
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРО	шт	1	105.33	105.33
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	15.22	30.43
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34	шт	1	483.46	483.46
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2.78	5.56
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	977.08	977.08
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418.50	418.50
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	6	198.11	1 188.66
РЕЗЬБА 15	шт	2	9.66	19.32
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	3	7.48	22.44
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0.21	1.25
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХ Д-32	шт	1	3 545.68	3 545.68
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	517.23	517.23
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	шт	1	2 652.72	2 652.72
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-50	шт	2	401.58	803.16
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1 503.44	1 503.44
ШАЙБА ПЛОСК УВЕЛИЧ М8	шт	2	0.57	1.14
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 500.00	4 500.00
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16X1000.	шт	1	78.03	78.03
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	287.75	287.75
ПЕРЕХОД 57X3-45X2,5	шт	2	28.36	56.71
ПЕРЕХОД К 108X4-57X3	шт	1	71.65	71.65
РЕЗЬБА Д-32	шт	2	19.97	39.93
БОЛТ 16X75	кг	1	50.34	50.34
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0.51	3.05
ПЕРЕХОД К 76x3-57X3	шт	1	44.07	44.07
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	91.53	91.53
ОТВОД 57X3,5	шт	2	46.19	92.38
МУФТА Д-32	шт	2	30.51	61.02


КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	1	55.31	55.31
ГАЙКА М16	КГ	1.2	69.78	83.74
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	12	26.95	323.36
ТРУБЫ Д-32 ВГП	КГ	2	25.10	50.19
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0.30	1.82
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	2	3.79	7.57
БОЛТ 16Х60	КГ	1	50.85	50.85

Итого основные затраты **25 479.44**

НДС 18% **4 586.30**

Стоимость работ ВСЕГО **30 065.74**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.