

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер МУП «Водоканал»

А.В. Кутырев

2015г



## С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Ишкар-Ола,  
ул. Дружбы, д. №99

Апрель 2015г

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Сборка водомерного узла в мастерской</b>				
<b>Заработная плата</b>				<b>2725,44</b>
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	101,04	808,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105,71	845,68
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133,93	1071,44
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>823,08</b>
<b>Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу</b>				
<b>Заработная плата</b>				<b>2867,28</b>
Электромонтер ДоиТ 5 разр.1 чел.	час.	4	111,23	444,92
Электромонтер 6 разр.1 чел.	час.	4	116,41	465,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84,73	677,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,73	1278,88
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>865,92</b>
<b>Материалы</b>				<b>16499,34</b>
БОЛТ 16X60	кг	1	50,85	50,85
ГАЙКА М16	кг	1,2	65,52	78,62
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК Д-50	шт	3	385,00	1155,00
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	14,80	29,60
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	102,30	102,30
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	91,53	91,53
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	1	118,53	118,53
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	232,38	232,38
МУФТА Д-32	шт	2	30,51	61,02
ОТВОД 57X3,5	шт	2	46,19	92,38
ПЕРЕХОД К 108X4-89X3,5	шт	1	71,86	71,86
ПЕРЕХОД 57X3-45X2,5	шт	2	28,36	56,71
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	517,23	517,23
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	1	7,48	7,48
РЕЗЬБА 15	шт	2	10,49	20,98
РЕЗЬБА Д-32	шт	2	20,00	40,00
СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ КОМПРЕС. 063X2MM	шт	1	583,90	583,90
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХ Д-32	шт	1	3433,85	3433,85
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	9	25,23	227,06
ТРУБЫ Д-32 ВГП	кг	1,5	25,10	37,65
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1503,44	1503,44
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	2	183,90	367,80
ФЛАНЦЫ Д-80	шт	4	255,93	1023,72
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16X1000.	шт	1,5	76,79	115,18
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	2,5	52,84	132,09
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	109,93	43,97
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	925,00	925,00
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418,50	418,50
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X65	шт	2	4,61	9,21
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0,37	2,20

ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,30	1,82
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	шт	2	3,79	7,57
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,21	1,25
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4500,00	4500,00
ШАЙБА ПЛОСК УВЕЛИЧ. М8	шт	2	0,57	1,14
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER34615M	шт	1	437,52	437,52
<b>Итого основные затраты</b>				<b>23781,06</b>
<b>НДС 18%</b>				<b>4280,59</b>
<b>Стоимость работ ВСЕГО</b>				<b>28061,65</b>

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.