

Гл. инженер МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.

2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Зарубина ул., дом №57 жилой многоквартирный дом

Июнь

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	СТОИМОСТЬ единицы	СТОИМОСТЬ работ, руб.
Заработная плата				12 148,24
Начисление на зарплату 30,2%				3 668,75

в том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				10279,6
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	127,4	1019,2
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	132,49	1059,92
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	16	87,29	1396,64
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	32	83,93	2685,76
Начисление на зарплату 30,2%				3104,43
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Заработная плата				1868,64
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	8	116,79	1868,64
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				564,32
Материалы				42 644,82
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	2	160,17	320,34
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	4	677,66	2 710,64
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	4	2,35	9,41
КРАН ШАРОВ.Д-15	шт	2	131,08	262,16
АНТЕННА ДиАн-900	шт	2	1 159,42	2 318,84
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	2	430,46	860,91
ПЕРЕХОД К57X3-45X2,5	шт	2	97,29	194,58
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	2	38,15	76,30
ОТВОД 57X3-90 ст.20	шт	4	52,80	211,20
АРМАТУРА Д-12ММ /кг/	кг	7	34,87	244,10
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт	2	1 490,00	2 980,00
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-50 ДГ	шт	1	6 183,50	6 183,50
РЕЗЬБА 15	шт	4	6,02	24,06
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	8	8,47	67,76
ПЕРЕХОД 76X57	шт	2	44,08	88,16
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	2,5	74,48	186,19
ТРУБЫ ВГП 32X2,8	кг	1	41,29	41,29

КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,4	М		5	3,86	19,28
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	КГ		0,8	148,51	118,81
ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ		14	162,46	2 274,44
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-50	ШТ		4	580,00	2 320,00
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ		2	5 818,01	11 636,02
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ		7	0,39	2,70
МАНОМЕТР Д-100	ШТ		2	322,87	645,74
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ		4	0,50	2,00
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32	ШТ		1	4 679,52	4 679,52
КРАН ШАРОВ.Д-50	ШТ		2	1 165,79	2 331,57
ГАЙКА М16	КГ		2,1	75,69	158,95
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ		33	39,06	1 289,09
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ		2	74,07	148,13
БОЛТ 16X60	КГ		3,1	77,14	239,13

Итого основные затраты

58 461,81


НДС 18%

10 523,13

Стоимость работ ВСЕГО

68 984,94

И.О. Начальника отдела приборного учета



Вохминцев Н.С.