

Утверждаю

Генеральный директор МУП "Водоканал"

КУТИБЕВ А.В.

2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды


с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
ул.Мичурина,38

март 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской				
Заработная плата				2674,00
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	103,71	829,68
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	99,14	793,12
Электросварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,20
Начисление на зарплату 30,2%				807,55
Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу				
Заработная плата				2833,76
Электромонтер Дсит 5 разр 2чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,15	665,04
Начисление на зарплату 30,2%				855,79
Материалы				17465,82
ГАЙКА М16	кг	1	76,53	76,53
БОЛТ 16Х60	кг	0,6	57,65	34,59
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	3	390,00	1170,00
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	12,87	25,73
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	105,32	105,32
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	96,61	96,61
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	1	23,49	23,49
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	287,75	287,75
МУФТА Д-32	шт	2	30,51	61,02
ОТВОД 57Х3,5	шт	2	45,68	91,36
ПЕРЕХОД 57х3-45х2,5	шт	2	41,36	82,73
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	663,21	663,21
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	шт	1	9,07	9,07
РЕЗЬБА 15	шт	2	6,17	12,34
РЕЗЬБА 32	шт	2	19,97	39,94
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт	1	5195,59	5195,59
ТРУБЫ 57х3,5 св.	кг	15	30,57	458,50
ТРУБЫ Д-32 ВГП	кг	1	25,09	25,09
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1503,44	1503,44
ФЛАНЕЦ СТ.ПЛ.ПРИВАРН. 1-50-10	шт	6	144,92	869,52
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16Х1000.	шт	2	114,71	229,42
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	1	55,19	55,19
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗЕЛЕНАЯ	кг	0,4	115,30	46,12
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418,50	418,50
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,30	1,83
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER3	шт	1	437,52	437,52
СЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР 4СТИ-900 АВТОНОМ.	шт	1	4500,00	4500,00
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,21	1,24
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х65	шт	2	3,18	9,20
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	м	2	3,79	7,58
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	925,00	925,00
ХОМУТ СТЯЖКА	шт	6	0,21	1,25

ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 8	шт	2	0,57	1,14
Итого основные затраты				24636,92
НДС 18%				4434,65
Стоимость работ ВСЕГО				29071,57

Начальник отдела приборного учета


Сидоркин А.В.