

Утверждаю

Гл. инженер МУП "Водоканал"



С М Е Т А


на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
ул.Мичурина,40

март 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской				
Заработная плата				2674,00
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	103,71	829,68
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	99,14	793,12
Электрозосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,20
Начисление на зарплату 30,2%				807,55
Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу				
Заработная плата				2833,76
Электромонтер ДоИТ 5 разр 2чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,15	665,04
Начисление на зарплату 30,2%				855,79
Материалы				20246,76
ГАЙКА М16	кг	1,2	76,53	91,84
БОЛТ 16Х60	кг	1,8	57,65	103,77
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 50	шт	3	540,00	1620,00
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	105,33	105,33
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	96,61	96,61
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	1	23,47	23,47
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	287,76	287,76
ОТВОД 57Х3,5	шт	2	45,68	91,36
ПЕРЕХОД 57х3-45х2,5	шт	2	41,36	82,72
ПЕРЕХОД 89*57	шт	2	51,69	103,38
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	шт	1	9,07	9,07
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 40	шт	2	6,36	12,72
РЕЗЬБА 15	шт	2	6,17	12,34
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	7806,05	7806,05
ТРУБЫ 57х3,5 св.	кг	15	30,57	458,50
ТРУБЫ Д-40Х3,5 ВГП	кг	1	25,43	25,43
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1503,43	1503,43
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	6	155,51	933,06
ФЛАНЕЦ 1-40-10	шт	2	122,97	245,93
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16Х1000.	шт	2	114,71	229,42
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	1	55,19	55,19
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗЕЛЕНАЯ	кг	0,4	115,30	46,12
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418,50	418,50
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,30	1,82
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER3	шт	1	437,52	437,52
СЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР 4СТИ-900 АВТОНОМ.	шт	1	4500,00	4500,00
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,21	1,25
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х65	шт	2	3,18	9,20
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	м	2	3,79	7,57
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	925,00	925,00
ХОМУТ СТЯЖКА	шт	6	0,21	1,26
ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 8	шт	2	0,57	1,14

Итого основные затраты				27417,86
НДС 18%				4935,21
Стоимость работ ВСЕГО				32353,07

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.