

Гл.инженер - заместитель директора
по техническому развитию предприятия
МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.
30 ноября 2017г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
П. Курсантов ул., дом № 4-а жилой многоквартирный дом

Ноябрь

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				4 135,4
Начисление на зарплату 30,3%				1 253,03

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				3180,48
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	132,51	1060,08
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	127,24	1017,92
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,81	1102,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.			
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,3%				963,69

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				954,92
Электромонтер 5 разр.1 чел.	час.	4	116,65	466,60
Электромонтер 6 разр.1 чел.	час.	4	122,08	488,32
Начисление на зарплату 30,3%				289,34
Материалы				14 528,56
КРАН ШАРОВ Д-80	шт	1	1 736,63	1 736,63
УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ СЕТЕВОЕ	шт	1	93,22	93,22
СИЗ-3	шт	2	1,36	2,71
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	1	2,53	2,53
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 109,91	1 109,91
МУФТА СТ.40	шт	2	70,34	140,68
РОЗЕТКА 1- МЕСТНАЯ	шт	1	47,25	47,25
ХОМУТ 3,6X120	шт	17	0,54	9,13
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000.	шт	1	94,56	94,56
ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. М16 /кг/	кг	0,5	94,02	47,01
БОКС ИЕК ЩРН-П-2 КМГн АВТ.ВЫКЛ	шт	1	20,19	20,19
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ.1П 2А	шт	2	104,38	208,76
ПРОВОД ШВВП 2X0,5	м	21	5,09	106,90
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-40 ДГ	шт	1	4 934,47	4 934,47
СИМВОЛ МОЛНИЯ	шт	1	0,52	0,52
ВИЛКА СЕТЕВ.УНИВЕРС.	шт	1	16,21	16,21
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,1	148,50	14,85
ПРОКЛАДКА А-80-10/40	шт	2	15,76	31,52
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	5 818,01	5 818,01
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ/шт/	шт	20	0,34	6,88
ХОМУТ СТЯЖКА	шт	3	0,48	1,45
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	1	85,17	85,17

Итого основные затраты

19 916,99

НДС 18%

3 585,06

Стоимость работ ВСЕГО

23 502,05

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.