

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Панфилова ул. дом № 33 жилой многоквартирный дом

Май

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				12 148,24
Начисление на зарплату 30,2%				3 668,75

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				10279,6
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	127,4	1019,2
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	132,49	1059,92
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	16	87,29	1396,64
Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел.	час.	32	83,93	2685,76
Начисление на зарплату 30,2%				3104,43

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				1868,64
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	8	116,79	1868,64
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			564,32
Начисление на зарплату 30,2%				51 907,8
Материалы				
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт		4	659,99
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт		4	2,35
КРАН ШАРОВ Д-15	шт		2	127,46
АНТЕННА ДиАн-900	шт		2	1 241,96
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт		2	430,45
ПЕРЕХОД К57Х3-45Х2,5	шт		2	97,29
ЗАТВОР ЧУГ Д-50	шт		2	580,00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт		2	38,25
МУФТА СТ.40	шт		2	76,50
ТРУБЫ Д-89Х3,5 /кг/	кг		7	39,07
ОТВОД 57Х3-90 ст.20	шт		4	52,80
АРМАТУРА Д-12ММ /кг/	кг		4	52,80
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт		8	33,77
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт		1	1 550,00
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-50 ДГ	шт		1	166,10
ПЕРЕХОД 89*57	шт		2	6 183,50
				108,59

РЕЗЬБА 15	ШТ	4	5,98	23,91
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	ШТ	8	8,47	67,76
ШПИЛЬКА М16*1000	ШТ	2,5	74,48	186,19
ТРУБЫ ВГП 40Х3	КГ	1,5	30,41	45,62
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,4	М	4	3,86	15,42
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	КГ	0,8	148,51	118,81
ФЛАНЕЦ 1-80-10	ШТ	4	245,76	983,04
ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ	12	162,46	1 949,52
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	ШТ	1	5 465,15	5 465,15
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	ШТ	1	6 915,52	6 915,52
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	2 533,13	2 533,13
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	2	5 646,33	11 292,65
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	10	0,39	3,86
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	2	341,41	682,81
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	ШТ	5	13,50	67,50
БОЛТ 16Х75	КГ	1,8	77,17	138,91
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	5	0,50	2,49
КРАН ШАРОВ.Д-50	ШТ	2	1 154,81	2 309,61
ГАЙКА М16	КГ	2,1	75,69	158,95
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	27	40,12	1 083,16
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	2	65,87	131,73
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-80	ШТ	1	879,43	879,43
БОЛТ 16Х60	КГ	1,4	77,35	108,29
Итого основные затраты				67 724,79

Итого основные затраты


12 190,46

НДС 18%

79 915,25

Стоимость работ ВСЕГО

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.