

Гл.инженер МУП "Водоканал"



КУТЬРЕВ А.В.
2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Первомайская ул., дом №103 жилой многоквартирный дом

Июнь

| Наименование затрат | ед.изм. | кол-во | стоимость единицы | стоимость работ, руб. |
|-------------------------------------|---------|--------|----------------------|--------------------------|
| Заработная плата | | | | 6 117,12 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 1 847,36 |

В том числе:

| Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды | | | | |
|--|------|---|--------|---------------|
| Заработная плата | | | | 5182,8 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел. | час. | 8 | 132,67 | 1061,36 |
| Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел. | час. | 8 | 122,06 | 976,48 |
| Электрогазосварщик 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 137,97 | 1103,76 |
| Электрогазосварщик 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 87,29 | 698,32 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел. | час. | 8 | 83,93 | 1342,88 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 1565,2 |

Монтаж системы дистанционной передачи данных

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|----------|------------------|
| Заработная плата | | | | 934,32 |
| Электромонтер 5 разр.2 чел. | час. | 4 | 116,79 | 934,32 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел. | час. | | | |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 282,16 |
| Материалы | | | | 19 289,72 |
| КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ. | шт | 1 | 160,17 | 160,17 |
| ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M | шт | 2 | 677,66 | 1 355,32 |
| БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40 | шт | 2 | 2,36 | 4,71 |
| КРАН ШАРОВ.Д-15 | шт | 1 | 131,08 | 131,08 |
| АНТЕННА ДиАн-900 | шт | 1 | 1 159,42 | 1 159,42 |
| БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ | шт | 1 | 430,46 | 430,46 |
| ФИЛЬТР ФМФ-50 | шт | 1 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| ПЕРЕХОД К57Х(3,0-3,5)-38Х2 | шт | 1 | 106,78 | 106,78 |
| ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50 | шт | 3 | 8,47 | 25,41 |
| ШПИЛЬКА М16*1000 | шт | 1 | 74,48 | 74,48 |
| ТРУБЫ ВГП 32Х2,8 | кг | 1 | 41,28 | 41,28 |
| КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,4 | м | 2 | 3,86 | 7,71 |
| ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ | кг | 0,1 | 148,50 | 14,85 |
| ФЛАНЕЦ 1-50-10 | шт | 2 | 162,46 | 324,92 |
| ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-50 | шт | 1 | 580,00 | 580,00 |
| СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900 | шт | 1 | 5 818,01 | 5 818,01 |
| ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ | шт | 4 | 0,39 | 1,54 |
| МАНОМЕТР Д-100 | шт | 1 | 322,87 | 322,87 |

| | | | | | |
|----------------------------|----|--|-----|----------|----------|
| ПЕРЕХОД 57X38 | ШТ | | 1 | 27,12 | 27,12 |
| ЖГУТ НЕЙЛОН | ШТ | | 2 | 0,50 | 1,00 |
| КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ | ШТ | | 1 | 11,65 | 11,65 |
| СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32 | ШТ | | 1 | 4 679,51 | 4 679,51 |
| КРАН ШАРОВ.Д-50 | ШТ | | 2 | 1 165,79 | 2 331,57 |
| ГАЙКА М16 | КГ | | 1 | 75,69 | 75,69 |
| ЭЛЕКТРОДЫ Д-3 | КГ | | 0,5 | 74,06 | 37,03 |
| БОЛТ 16X60 | КГ | | 1 | 77,14 | 77,14 |

Итого основные затраты

27 254,2


НДС 18%

4 905,76

Стоимость работ ВСЕГО

32 159,96

И.О. Начальника отдела приборного учета



Вохминцев Н.С.