

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г Йошкар-Ола,
Пролетарская ул., дом №69 жилой многоквартирный дом

Апрель

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				6 117,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 847,37
В том числе:				

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Заработная плата				5182,8
Слесарь-ремонтник 5 разр. 1 чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр. 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр. 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Электрогазосварщик 5 разр. 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр. 2 чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1565,21
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр. 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр. 1 чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				
				34 228,12
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ	шт	1	152,55	152,55
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	641,32	1 282,64
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,36	4,71
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 311,54	1 311,54
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	430,51	430,51
КРАН ШАРОВ. 11Б27п 1 Ду15	шт	1	104,47	104,47
МАНОМЕТР МП-3У Эко Д-100	шт	1	372,89	372,89
МУФТА СТ 50	шт	1	75,42	75,42
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2 5*22	шт	1	36,33	36,33
ТРУБЫ Д-89X3,5 /кг/	кг	30	27,13	813,84
АРМАТУРА Д-12ММ /кг/	кг	4	23,94	95,76
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000	шт	1	93,29	93,29
ПЕРЕХОД К 108X4-89X3,5	шт	1	85,30	85,30
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-50 ДГ	шт	1	6 183,50	6 183,50
ПЕРЕХОД 89*57	шт	3	54,30	162,89
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	2	165,90	331,79
РЕЗЬБА 15	шт	2	7,63	15,26
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	2	8,47	16,94
ОТВОД 89x3,5-90	шт	4	119,36	477,44
ЭМАЛЬ НЦ 132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	148,50	59,40

ФЛАНЕЦ 1-80-10	ШТ	6	245,76	1 474,56
САМОРЕЗ 7/8	ШТ	5	0,25	1,23
ЗАДВИЖКА 304390 Ру 16 Ду80	ШТ	2	5 465,16	10 930,31
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ ФЛАНЦ	ШТ	1	2 533,12	2 533,12
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 439,09	5 439,09
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	5	0,39	1,93
МУФТА КОМПРЕС С НАР.РЕЗЬБ. Д 50	ШТ	1	137,12	137,12
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	ШТ	7	13,50	94,50
БОЛТ 16X75	КГ	1,8	74,34	133,81
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	5	0,50	2,49
ОТВОД 57X3,5	ШТ	1	55,68	55,68
ГАЙКА М16	КГ	1,3	75,57	98,37
ТРУБЫ 57X3,5 СВ	М	2	28,73	57,45
ЭЛЕКТРОЛЫ Д-4	КГ	1,5	60,25	90,37
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1,5	62,71	94,06
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	М	4	6,02	24,09
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК Д-80	ШТ	1	879,43	879,43
БОЛТ 16X60	КГ	1	74,04	74,04
Итого основные затраты				42 192,61
НДС 18%				7 594,67
Стоимость работ ВСЕГО				49 787,28

Начальник отдела приборного учета

 Сидоркин А.В.