

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Прохорова ул. дом №21 жилой многоквартирный дом

Март

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				5 910,88
Начисление на зарплату 30,2%				1 785,08

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				4976,56
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	126,35	1010,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1502,92

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				22 583,43
ФЛАНЦЫ Д-40	шт	2	186,55	373,10
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	126,27	126,27
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	605,61	1 211,21
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,35	4,70
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 426,51	1 426,51
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	430,52	430,52
ПЕРЕХОД 57X45	шт	2	35,60	71,20
ЗАТВОР ЧУГ Д-50	шт	3	450,00	1 350,00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	33,09	33,09
КРАН ШАРОВ. 11Б27п 15	шт	1	127,12	127,12
ПЕРЕХОД 89*57	шт	1	64,41	64,41
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	6	177,97	1 067,82
РЕЗЬБА 15	шт	2	10,47	20,94
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	6	7,49	44,91
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	2	83,20	166,39
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,3	135,47	40,64
ПРОКЛАДКА А-40-10/40	шт	2	6,78	13,56
САМОРЕЗ /8/	шт	3	0,24	0,73
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	7 680,27	7 680,27
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1 599,25	1 599,25

СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 991,53	4 991,53
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	3	0,39	1,16
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	326,27	326,27
МУФТА КОМПРЕС.С НАР.РЕЗЬБ. Д-50	ШТ	1	145,58	145,58
МУФТА Д-50	ШТ	1	53,87	53,87
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	3	0,50	1,49
ОТВОД 57Х3,5	ШТ	3	52,12	156,36
ГАЙКА М16	КГ	1,3	65,43	85,06
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	15	48,27	724,04
ТРУБЫ ВГП 40Х3,5	КГ	1,5	30,63	45,94
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1,5	58,39	87,59
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	3	6,02	18,07
БОЛТ 16Х60	КГ	1,5	62,55	93,83

Итого основные затраты

30 279,39


НДС 18%

5 450,29

Стоимость работ ВСЕГО

35 729,68

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.