

Гл. инженер МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.

2016г

С М Е Т А


на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Рябинина ул. дом №17 жилой многоквартирный дом

Апрель

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				6 117,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 847,37
В том числе:				
Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				5182,8
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1565,21
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				20 236,51
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	641,32	1 282,64
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,35	4,70
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 311,54	1 311,54
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	430,52	430,52
КРАЙ ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	104,47	104,47
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	шт	3	52,88	158,64
ПЕРЕХОД 57X45	шт	2	27,12	54,24
ЗАТВОР ЧУГ Д-50	шт	2	580,00	1 160,00
Трубы d 32x2,8	кг	1	26,27	26,27
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	36,33	36,33
АРМАТУРА Д-12ММ /кг/	кг	4	23,94	95,76
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000	шт	1,5	93,29	139,93
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт	1	1 550,00	1 550,00
КРЕН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт	1	166,10	166,10
ПЕРЕХОД 89*57	шт	1	54,30	54,30
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	6	165,90	995,37
РЕЗЬБА 15	шт	2	7,63	15,26
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	3	8,47	25,41
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,3	148,50	44,55

САМОРЕЗ /8/	ШТ	5	0,23	1,14
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 439,09	5 439,09
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	5	0,39	1,93
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	305,09	305,09
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	5	0,50	2,49
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32	ШТ	1	4 711,65	4 711,65
КРАН ШАРОВ Д-50	ШТ	1	1 361,58	1 361,58
ГАЙКА М16	КГ	1	75,67	75,67
ТРУБЫ 57X3,5 СВ	КГ	19	28,72	545,73
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1,1	62,71	68,98
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	М	5	6,02	30,11
БОЛТ 16X60	КГ	0,5	74,04	37,02
Итого основные затраты				28 201
НДС 18%				5 076,18
Стоимость работ ВСЕГО				33 277,18

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.