

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕЗ А.В.

2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Савино ул., дом № 5 жилой многоквартирный дом

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Зарботная плата				6 031,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 821,39

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Зарботная плата				5096,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	127,4	1019,2
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	132,49	1059,92
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1539,23

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Зарботная плата				934,32
Электромонтер 5 разр. 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				23 055,29
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	ШТ		1	160,17
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	ШТ		2	677,66
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	ШТ		2	2,35
КРАН ШАРОВ Д-15	ШТ		1	131,08
АНТЕННА ДиАн-900	ШТ		1	1 159,42
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	ШТ		1	465,73
МУФТА СТ.40	ШТ		2	64,85
ОТВОД 57X3-90 ст.20	ШТ		4	52,80
ТРУБЫ Д 40x3,0/кг/	кг		1,5	26,99
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000.	ШТ		1,5	79,28
ФИЛЬТР ФМФ-50	ШТ		1	1 490,00
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-40	ШТ		1	6 025,61
ПЕРЕХОД 89*57	ШТ		1	54,30
РЕЗЬБА 15	ШТ		2	6,02
СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ КОМПРЕС. 06	ШТ		1	822,03
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,4	м		3	3,86
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг		0,3	148,50
ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ		7	162,46
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	ШТ		4	9,07

ЗАТВОР ПОВОРОРТНЫЙ ДИСК.Д-50	ШТ	2	580,00	1 160,00
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 818,01	5 818,01
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	5	0,39	1,93
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	322,87	322,87
ПЕРЕХОД 57X3-45X2,5	ШТ	2	105,08	210,16
БОЛТ 16X75	КГ	1	77,17	77,17
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	4	0,50	1,99
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ	ШТ	1	11,65	11,65
КРАН ШАРОВ.Д-50	ШТ	1	1 165,78	1 165,78
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ	23	36,44	838,14
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	0,5	74,56	37,28

Итого основные затраты

30 907,8


НДС 18%

5 563,40

Стоимость работ ВСЕГО

36 471,20

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.