

Гл.инженер МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.

2016г.

**С М Е Т А**

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,  
Свердлова б-р.,дом №34 жилой многоквартирный дом

Октябрь

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Зарботная плата</b>				<b>6 117,12</b>
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1 847,36</b>

**В том числе:**

**Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды**

<b>Зарботная плата</b>				<b>5182,8</b>
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	83,93	1342,88
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1565,2</b>

**Монтаж системы дистанционной передачи данных**

<b>Зарботная плата</b>				<b>934,32</b>
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>282,16</b>
<b>Материалы</b>				<b>24 515,58</b>
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	6	162,46	974,76
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	677,66	1 355,32
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 159,43	1 159,43
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	119,25	119,25
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	шт	2	52,88	105,76
ПЕРЕХОД 57X45	шт	2	31,09	62,17
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	42,75	42,75
МУФТА СТ.40	шт	2	67,94	135,88
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000.	шт	2	98,15	196,30
ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. M16 /кг/	кг	1,2	94,79	113,75
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт	1	1 420,70	1 420,70
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт	1	166,10	166,10
РЕЗЬБА 15	шт	2	5,22	10,44
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	7	8,47	59,29
ПЕРЕХОД 76X57	шт	1	44,08	44,08
ТРУБА Э/С ПРЯМОШОВНАЯ 57x3	кг	22	35,50	781,02
ТРУБЫ ВГП 32X2,8	кг	1,5	40,67	61,01
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,5	148,50	74,25

ФЛАНЕЦ 1-80-10	ШТ	1	245,76	245,76
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	ШТ	1	7 346,67	7 346,67
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 818,01	5 818,01
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	5	0,34	1,68
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-ЗУ Д-100	ШТ	1	296,61	296,61
БОЛТ 16Х75	КГ	0,6	77,17	46,30
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	4	0,50	1,99
КРАН ШАРОВ.Д-50	ШТ	3	1 185,88	3 557,65
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	0,5	71,56	35,78
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 /м/	М	4	5,37	21,46
ПЕРЕХОД К 89Х3,5-57Х3	ШТ	1	137,29	137,29
БОЛТ 16Х60	КГ	1,5	82,75	124,12

**Итого основные затраты**

**32 480,06**


**НДС 18%**

**5 846,41**

**Стоимость работ ВСЕГО**

**38 326,47**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.