

Гл.инженер МУП "Водоканал"



**С М Е Т А**

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,  
Советская ул. дом №167-А жилой многоквартирный дом

Май

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Заработная плата</b>				<b>6 031,12</b>
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1 821,39</b>
<b>В том числе:</b>				

<b>Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды</b>				
<b>Заработная плата</b>				<b>5096,8</b>
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час	8	127,4	1019,2
Слесарь-ремонтник 3 разр 1чел.	час	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 4 разр 1чел.	час	8	132,49	1059,92
Электрогазосварщик 5 разр 1чел.	час	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час	8	83,93	1342,88
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1539,23</b>

**Монтаж системы дистанционной передачи данных**

<b>Заработная плата</b>				<b>934,32</b>
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час			
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>282,16</b>
<b>Материалы</b>				<b>18 673,86</b>
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт		1	160,17
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт		2	659,99
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт		2	2,36
КРАН ШАРОВ Д-15	шт		1	127,46
АНТЕННА ДиАн-900	шт		1	1 241,96
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт		1	430,45
ПЕРЕХОД К57X3-45X2,5	шт		2	97,29
МУФТА СТ.50	шт		1	75,43
ЗАТВОР ЧУГ Д-50	шт		1	580,00
Трубы d 32x2,8	кг		1	26,27
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт		1	38,25
АРМАТУРА Д-12ММ /кг/	кг		4	33,77
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт		1	1 550,00
РЕЗЬБА 15	шт		2	5,98
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт		3	8,47
ШПИЛЬКА М16*1000	шт		1	74,47
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,4	м		2	3,86
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг		0,1	148,50
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт		4	162,46
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт		1	5 646,33

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	4	0,39	1,54
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	341,41	341,41
МУФТА КОМПРЕС. С НАР. РЕЗЬБ. Д-50	ШТ	1	137,12	137,12
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	2	0,50	1,00
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32	ШТ	1	4 588,25	4 588,25
КРАН ШАРОВ. Д-50	ШТ	1	1 154,80	1 154,80
ГАЙКА М16	КГ	0,4	75,70	30,28
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	65,86	65,86
БОЛТ 16Х60	КГ	0,5	77,36	38,68

**Итого основные затраты** 26 526,37


**НДС 18%**

**4 774,75**

**Стоимость работ ВСЕГО**

**31 301,12**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.