



Утверждаю
Инженер МУП "Водоканал"

КИТЫРЕВ А.В.
2015г.


С М Е Т А
на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
ул.Чехова,52

март 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской				
Заработная плата				2674,00
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	103,71	829,68
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	99,14	793,12
Электросварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,20
Начисление на зарплату 30,2%				807,55
Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу				
Заработная плата				2833,76
Электромонтер ДоIT 5 разр2чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Электросварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,15	665,04
Начисление на зарплату 30,2%				855,79
Материалы				19603,68
ГАЙКА М16	кг	1,2	76,53	91,84
БОЛТ 16Х60	кг	1,6	57,65	92,24
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	3	390,00	1170,00
КРАН ДЛЯ МАН.11Б386к Д-15 с ручкой	шт	1	169,49	169,49
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	121,76	121,76
КРУГ 14А	шт	1	25,42	25,42
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-ЗУ Д-100	шт	1	211,86	211,86
ОТВОД 57Х3,5	шт	2	45,68	91,36
ПЕРЕХОД 57Х3-45Х2,5	шт	2	69,06	138,11
ПЕРЕХОД 89х3,5-57х3	шт	2	83,05	166,10
ПРОКЛАДКА А-40-10/40	шт	2	6,78	13,56
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	шт	1	9,07	9,07
РЕЗЬБА 15	шт	2	6,17	12,34
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	7806,05	7806,05
ТРУБЫ 57Х3,5СВ.	кг	10	30,57	305,67
ТРУБЫ 40Х3,5 В/ГАЗ	кг	1	25,42	25,42
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1503,43	1503,43
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	6	155,51	933,06
ФЛАНЕЦ 1-40-10	шт	2	122,97	245,94
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16Х1000.	шт	0,5	114,71	57,36
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	1	55,19	55,19
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	135,50	54,20
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418,50	418,50
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,30	1,82
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER3	шт	1	437,52	437,52
СЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР 4СТИ-900 АВТОНОМ.	шт	1	4500,00	4500,00
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,21	1,25
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х65	шт	2	3,18	9,21
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	м	2	3,79	7,57
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	925,00	925,00
ЖГУТ-НЕЙЛОН	шт	6	0,37	2,20
ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 8	шт	2	0,57	1,14

Итого основные затраты					26774,78
НДС 18%					
					4819,46
Стоимость работ ВСЕГО					31594,24

Начальник отдела приборного учета

 Сидоркин А.В.