



Гл.инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.
2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Эшпая ул., дом №117 жилой многоквартирный дом

Май

| Наименование затрат | ед. изм. | кол-во | стоимость единицы | стоимость работ, руб. |
|-------------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------------------|
| Заработная плата | | | | 6 031,12 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 1 821,39 |

В том числе:

| Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды | | | | |
|--|------|---|--------|----------------|
| Заработная плата | | | | 5096,8 |
| Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел. | час. | 8 | 127,4 | 1019,2 |
| Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел. | час. | 8 | 122,06 | 976,48 |
| Электрогазосварщик 4 разр 1 чел. | час. | 8 | 132,49 | 1059,92 |
| Электрогазосварщик 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 87,29 | 698,32 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел. | час. | 8 | 83,93 | 1342,88 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 1539,23 |

Монтаж системы дистанционной передачи данных

| | | | | |
|-------------------------------------|------|---|--------|------------------|
| Заработная плата | | | | 934,32 |
| Электромонтер 5 разр.2 чел. | час. | 4 | 116,79 | 934,32 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел. | час. | | | 282,16 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 20 757,36 |
| Материалы | | | | |
| ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50 | шт | | 1 | 567,80 |
| КОНТРГАЙКА Д-32 | шт | | 2 | 14,86 |
| ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M | шт | | 2 | 659,99 |
| БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40 | шт | | 2 | 2,36 |
| АНТЕННА ДиАн-900 | шт | | 1 | 1 241,96 |
| БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ | шт | | 1 | 430,45 |
| КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15 | шт | | 1 | 104,47 |
| ОТВОД 57X3,5-90 ст.20 | шт | | 2 | 52,88 |
| ПЕРЕХОД 57X45 | шт | | 2 | 27,12 |
| Трубы d 32x2,8 | кг | | 1 | 26,27 |
| КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22 | шт | | 1 | 36,33 |
| АРМАТУРА Д-12ММ /кг/ | кг | | 4 | 33,77 |
| ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000. | шт | | 1 | 93,29 |
| ФИЛЬТР ФМФ-50 | шт | | 1 | 1 550,00 |
| КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 | шт | | 1 | 166,10 |
| ФЛАНЕЦ Д-50 | шт | | 5 | 165,90 |
| РЕЗЬБА 15 | шт | | 2 | 5,98 |
| ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50 | шт | | 5 | 8,47 |
| КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,4 | м | | 5 | 3,86 |

| | | | | |
|----------------------------|----|-----|----------|------------------|
| ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ | КГ | 0,4 | 148,53 | 59,41 |
| ФЛАНЕЦ 1-50-10 | ШТ | 1 | 162,46 | 162,46 |
| СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900 | ШТ | 1 | 5 646,33 | 5 646,33 |
| ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ | ШТ | 5 | 0,39 | 1,93 |
| МАНОМЕТР Д-100 | ШТ | 1 | 305,09 | 305,09 |
| ЖГУТ НЕЙЛОН | ШТ | 3 | 0,50 | 1,49 |
| СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32 | ШТ | 1 | 4 588,25 | 4 588,25 |
| КРАН ШАРОВ.Д-50 | ШТ | 2 | 1 154,81 | 2 309,61 |
| ГАЙКА М16 | КГ | 1 | 75,66 | 75,66 |
| ТРУБЫ 57Х3,5 СВ. | КГ | 15 | 40,12 | 601,75 |
| ЭЛЕКТРОДЫ Д-3 | КГ | 1 | 65,86 | 65,86 |
| БОЛТ 16Х60 | КГ | 2,3 | 74,04 | 170,29 |
| | | | | 28 609,87 |

Итого основные затраты


5 149,78

НДС 18%

33 759,65

Стоимость работ ВСЕГО

Начальник отдела приборного учета

 Сидоркин А.В.