

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.
2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Ленинский пр., дом №52 А жилой многоквартирный дом

Май

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				6 117,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 847,36

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				5182,8
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1565,2

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр. 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			282,16
Начисление на зарплату 30,2%				23 465,58
Материалы				
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт		1	567,80
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт		2	659,99
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт		2	2,36
АНТЕННА ДиАн-900	шт		1	1 241,96
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт		1	430,45
КРАН ШАРОВ. 11Б27п 1 Ду15	шт		1	104,47
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	шт		3	52,88
ПЕРЕХОД 57X45	шт		2	27,12
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт		1	38,25
МУФТА СТ.40	шт		2	67,52
АРМАТУРА Д-12ММ /кг/	кг		4	33,77
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000.	шт		1	93,29
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт		1	1 550,00
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт		1	166,10
РЕЗЬБА 15	шт		2	5,98
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт		5	8,47
ТРУБЫ ВГП 40X3	кг		1,5	30,41
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,4	м		2	3,86
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг		0,3	148,50

ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ	6	162,46	974,76
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	ШТ	1	6 915,52	6 915,52
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 646,33	5 646,33
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	5	0,39	1,93
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	341,41	341,41
ПЕРЕХОД 108Х57	ШТ	2	80,51	161,02
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	3	0,50	1,49
КРАН ШАРОВ.Д-50	ШТ	2	1 154,81	2 309,61
ГАЙКА М16	КГ	1	75,67	75,67
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	16	40,12	641,87
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	65,86	65,86
БОЛТ 16Х60	КГ	2,3	77,35	177,91

Итого основные затраты

31 430,06


НДС 18%

5 657,41

Стоимость работ ВСЕГО

37 087,47

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.