

И. О. Г. Инженера МУП "Водоканал"



ВОЙНОВ П.О.
09. 2015г.

СМЕТА

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Иошкар-Ола,
Вавилова ул. дом №30 жилой многоквартирный дом

Сентябрь 2015г.

| Наименование затрат | ед.изм. | кол-во | стоимость единицы | стоимость работ, руб. |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------------|-----------------------|
| Заработная плата | | | | 3 881,84 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 1 172,31 |

В том числе:

| Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды | | | | |
|--|------|---|--------|---------------|
| Заработная плата | | | | 2992 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 126,35 | 1010,8 |
| Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел. | час. | 8 | 116,25 | 930 |
| Электрогазосварщик 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 131,4 | 1051,2 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 903,58 |

Монтаж системы дистанционной передачи данных


| | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|----------|------------------|
| Заработная плата | | | | 889,84 |
| Электромонтер 5 разр.2 чел. | час. | 4 | 111,23 | 889,84 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел. | час. | | | |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 268,73 |
| Материалы | | | | 12 995,08 |
| КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ | шт | 1 | 126,27 | 126,27 |
| ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M | шт | 2 | 523,93 | 1 047,85 |
| БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40 | шт | 2 | 2,07 | 4,14 |
| АНТЕННА ДиАн-900 | шт | 1 | 996,66 | 996,66 |
| БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ | шт | 1 | 438,26 | 438,26 |
| КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15 | шт | 1 | 127,12 | 127,12 |
| СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-40 ДГ | шт | 1 | 4 811,70 | 4 811,70 |
| РЕЗЬБА 15 | шт | 2 | 10,47 | 20,93 |
| САМОРЕЗ /8/ | шт | 10 | 0,25 | 2,45 |
| КОНТРГАЙКА Д-40 | шт | 2 | 16,07 | 32,14 |
| СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900 | шт | 1 | 4 976,37 | 4 976,37 |
| МАНОМЕТР ДМ 05-МП-ЗУ Д-100 | шт | 1 | 338,98 | 338,98 |
| ЖГУТ НЕЙЛОН | шт | 10 | 0,51 | 5,08 |
| ДЮБЕЛЯ /шт/ | шт | 10 | 0,11 | 1,06 |
| ЭЛЕКТРОДЫ Д-3 | кг | 0,1 | 58,40 | 5,84 |
| КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5 | м | 10 | 6,02 | 60,23 |

Итого основные затраты 18 049,23

НДС 18% 3 248,86

Стоимость работ ВСЕГО 21 298,09

Начальник отдела приборного учета


Сидоркин А.В.