



## С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Ижевск, Ола,  
Волкова ул. дом №206 А жилой многоквартирный дом

Сентябрь 2015г.

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Заработная плата</b>				<b>3 881,84</b>
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1 172,31</b>

В том числе:

<b>Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды</b>					
<b>Заработная плата</b>					<b>2992</b>
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	126,35		1010,8
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	116,25		930
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4		1051,2
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>					<b>903,58</b>

**Монтаж системы дистанционной передачи данных**


<b>Заработная плата</b>					<b>889,84</b>
Электромонтер 5 разр. 2 чел.	час.	4	111,23		889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.				
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>					<b>268,73</b>
<b>Материалы</b>					<b>12 930,6</b>
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	126,27		126,27
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	13,07		26,13
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	523,93		1 047,85
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,07		4,14
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	996,66		996,66
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	438,26		438,26
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	127,12		127,12
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-32 ДГ	шт	1	3 975,34		3 975,34
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,25		1,47
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	826,34		826,34
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 976,37		4 976,37
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-3У Д-100	шт	1	338,98		338,98
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0,51		3,05
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,11		0,64
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	0,1	58,40		5,84
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	м	6	6,02		36,14
<b>Итого основные затраты</b>					<b>17 984,75</b>

Итого основные затраты

НДС 18%

Стоимость работ ВСЕГО

Начальник отдела приборного учета

 Сидоркин А.В.