

И. О. Главного инженера МУП "Водоканал"



ВОЙНОВ П.О.
2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Ишимбай, Ола,
Гагарина ул., дом №24 жилой многоквартирный дом

Сентябрь 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				5 825,76
Начисление на зарплату 30,2%				1 759,38

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				4935,92
Слесарь-ремонтник 3 разр 1чел.	час.	8	116,25	930
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	126,35	1010,8
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1490,65

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				889,84
Электромонтер 5 разр,2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268,73
Материалы				25 950,18
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	ШТ	1	126,27	126,27
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	ШТ	1	475,00	475,00
КОНТРГАЙКА Д-32	ШТ	2	13,07	26,13
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	ШТ	2	523,93	1 047,85
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	ШТ	2	2,07	4,14
АНТЕННА ДиАн-900	ШТ	1	996,66	996,66
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	ШТ	1	438,26	438,26
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	ШТ	1	127,12	127,12
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	ШТ	3	51,02	153,06
ПЕРЕХОД 57X45	ШТ	2	35,60	71,20
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	ШТ	1	33,08	33,08
РУБА 32X2,8	КГ	1	30,93	30,93
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-32 ДГ	ШТ	1	3 975,34	3 975,34
ПЕРЕХОД 89*57	ШТ	1	64,41	64,41
РЕЗЬБА 15	ШТ	2	10,47	20,93
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	ШТ	5	7,49	37,43
СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ КОМПРЕС. 063X2	ШТ	1	737,29	737,29
ШПИЛЬКА М16*1000	ШТ	0,5	86,82	43,41
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	КГ	0,3	135,50	40,65
ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ	8	162,46	1 299,68

САМОРЕЗ /8/	ШТ	7	0,24	1,71
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	ШТ	1	826,35	826,35
ЗАДВИЖКА 30439р Ру:16 Ду50	ШТ	2	3 804,12	7 608,23
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	1 599,25	1 599,25
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 976,36	4 976,36
МАГ. СЧЕТЧИК ДМ 05-МП-ЗУ Д-100	ШТ	1	338,98	338,98
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	7	0,51	3,56
ГАЙКА М16	КГ	1	66,81	66,81
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	20	31,36	627,11
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	7	0,11	0,74
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	58,39	58,39
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	7	6,02	42,16
БОЛТ. 16Х60	КГ	1	51,69	51,69

33 535,32

Итого основные затраты


НДС 18%

6 036,36

Стоимость работ ВСЕГО

39 571,68

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.