

И. О. Главного инженера МУП "Водоканал"



БОЙНОВ П.О.
2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Ишимбай-Ола,
Свердлова ул., дом №50 жилой многоквартирный дом

Сентябрь 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Зарботная плата				5 572
Начисление на зарплату 30,2%				1 682,74

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Зарботная плата				4682,16
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105,71	845,68
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	101,04	808,32
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133,93	1071,44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84,73	677,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1414,01

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Зарботная плата				889,84
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268,73
Материалы				23 228,46
ФЛАНЦЫ Д-40	шт	2	145,77	291,54
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	102,30	102,30
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	52,39	104,78
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	1	385,00	385,00
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 80	шт	1	530,00	530,00
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	523,93	1 047,85
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,07	4,14
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	996,66	996,66
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	438,26	438,26
ПЕРЕХОД К108X4-89X3,5	шт	1	71,86	71,86
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	2	183,90	367,80
РЕЗЬБА 15	шт	2	10,50	20,99
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	2	7,48	14,96
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	109,93	43,97
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,25	1,47
ЗАДВИЖКА 30439р Ру.16 Ду80	шт	1	4 030,00	4 030,00
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	5 155,45	5 155,45
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	2 278,66	2 278,66
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 976,36	4 976,36
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16X1000	шт	1	76,79	76,79

МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	232,39	232,39
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	ШТ	5	13,47	67,35
БОЛТ 16Х75	КГ	1,6	50,34	80,54
ФЛАНЦЫ Д-80	ШТ	4	255,93	1 023,72
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	6	0,51	3,05
КРАЙ Д-15 ШАРОВ.	ШТ	1	91,53	91,53
ОТВОД 57Х3,5	ШТ	2	46,19	92,38
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	1	-5,19	-5,19
ГАЙКА М16	КГ	1,4	65,51	91,72
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	10	25,23	252,29
ТРУБЫ Д-89Х3,5	КГ	0,005	24 972,00	124,86
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0,11	0,64
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	2,5	52,84	132,10
КАБЕЛЬ КСГВ 4Х0,5	М	6	6,02	36,14
БОЛТ 16Х60	КГ	1,3	50,85	66,10

Итого основные затраты

30 483,2


НДС 18%

5 486,98

Стоимость работ ВСЕГО

35 970,18

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.