

И. О. Гл. инженера МУП "Водоканал"



ВОИНОВ П.О.

2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Успенская ул.,дом №9 жилой многоквартирный дом

Сентябрь 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	СТОИМОСТЬ единицы	СТОИМОСТЬ работ, руб.
Зарботная плата				5 866,4
Начисление на зарплату 30,2%				1 771,65

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Зарботная плата				4976,56
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	126,35	1010,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1502,92

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Зарботная плата				889,84
Электромонтер 5 разр 2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268,73
Материалы				30 148,68
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	126,27	126,27
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	64,41	128,82
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 80	шт	1	764,05	764,05
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	15,87	31,73
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	523,93	1 047,85
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,07	4,14
АНТЕННА Диан-900	шт	1	996,66	996,66
СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ Д-63	шт	1	737,29	737,29
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	438,26	438,26
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	127,12	127,12
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ Д-125	шт	1	10,11	10,11
ПЕРЕХОД К108Х4-89Х3,5	шт	1	71,86	71,86
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	4	177,97	711,88
РЕЗЬБА 15	шт	2	10,47	20,94
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	3	7,48	22,44
ОТВОД 89Х3,5	шт	2	118,85	237,69
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт	1	4 771,59	4 771,59
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	0,5	86,48	43,24
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	135,50	54,20
ФЛАНЕЦ 1-80-10	шт	4	238,98	955,92

САМОРЕЗ /8/	ШТ	8	0,25	1,96
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	ШТ	1	5 213,38	5 213,38
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	ШТ	1	805,52	805,52
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	ШТ	1	3 720,00	3 720,00
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	2 393,26	2 393,26
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 976,37	4 976,37
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	326,27	326,27
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	ШТ	5	13,50	67,50
БОЛТ 16Х75	КГ	3,6	50,77	182,78
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	8	0,51	4,06
ОТВОД 57Х3,5	ШТ	3	52,12	156,36
ГАЙКА М16	КГ	1,1	70,07	77,08
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	13	30,65	398,43
ТРУБЫ Д-32 ВГП	КГ	1	30,55	30,55
ТРУБЫ Д-89Х3,5	КГ	12	30,09	361,02
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	8	0,11	0,85
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	8	6,02	48,18
ПЕРЕХОД К 89Х3,5-57Х3	ШТ	1	83,05	83,05

37 786,73

Итого основные затраты


6 801,61

НДС 18%

Стоимость работ ВСЕГО

44 588,34

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.